CONCURSO N° ALBE 2410

AMPLIACIÓN LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220 kV Y 132 kV ENTRE ALUMBRERA Y BELÉN Y NUEVAS ESTACIONES TRANSFORMADORAS EL EJE Y BELÉN

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

INTESAR S.A.

Proponente:

Concurso N°

Item N°	DESCRIPCION	Unid.	Cantidad	P. Unit FOB	P. Total FOB	P. Unit CFR	P. Total CFR	P. Unit DAP	P. Total DAP
1	CABLE DE ACERO GALVANIZADO FORMACION 1X7 CONSTRUCCION DEL CORDON 1+6 ø9mm Cable de guardia de acero galvanizado sección 50 mm2. Según documento L-ALUBEL-2-01-C-ET-002. Longitudes de bobinas: 1 carrete por 3950m de madera (para la obra) 1 carrete por 3250m de madera (para la obra)	m	7.200						
2	CABLE DE ACERO GALVANIZADO FORMACION 1X7 CONSTRUCCION DEL CORDON 1+6 ø9mm Cable de guardia de acero galvanizado sección 50 mm2. Según documento L-ALUBEL-2-01-C-ET-003. Longitudes de bobinas: 1 carrete por 3500m METÁLICO (para entregar de repuesto)	m	3.500						
3	CABLE DE ACERO GALVANIZADO FORMACION 1X7 CONSTRUCCION DEL CORDON 1+6 ø9mm Cable de guardia de acero galvanizado sección 50 mm2. Según documento L-ALUBEL-2-01-C-ET-002. Longitudes de bobinas:carretes por 3500m de madera.	m	36.400						
4	CABLE DE ACERO GALVANIZADO FORMACION 1X7 CONSTRUCCION DEL CORDON 1+6 ø9mm Cable de guardia de acero galvanizado sección 50 mm2. Según documento L-ALUBEL-2-01-C-ET-003. Longitud de bobina:carrete por 3500m metálico, a entregarse como repuesto.	m	3.500						

Precio Total Oferta FOB : .....

Precio Total Oferta CFR : .....

Precio Total Oferta DAP : .....

Nota aclaratoria N° 1: Todos los elementos cotizado s deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica, publicada en el capítulo IV

Nota aclaratoria N° 2: El suministro será inspeccio nado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transnoa

Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :

a) Folletos del suministro

b) Protocolos de ensayos de Rutina

c) Ensayos de tipo (Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas)

d) PDTG

e) Planos embalaje