



# CONCURSO: RMR-1312

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

## Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	CAD SUSP 500KV HILO GUARDIA A°G° 70MM2 Conjunto de suspensión para torre CR y Cable guardia Acero 70 mm <sup>2</sup> - Ø 10.5 mm. Ver pliego y PDTG adjuntos.	UN	517		
20	CAD SUSP 500KV HILO GUARDIA A°G° 70MM2 Conjunto de suspensión para torre SA Autosoportada. Cable guardia Acero 70 mm <sup>2</sup> - Ø 10.5 mm. Ver pliego y PDTG adjuntos.	UN	31		
30	CAD RET 500KV 2-LADOS HILO GUARDIA 70MM2 Conjunto de retención para torres autosoportadas y cable guardia acero 70 mm <sup>2</sup> . Ver pliego y pdtg adjuntas.	UN	47		
40	MANGUITO EMPALME COMP P/CABLE A°G° 70MM2	UN	83		
50	CAD SUSP 500KV HILO GUARDIA AL-A° 140MM2 Conjunto de suspensión para cable de guardia tipo DOTTEREL y Torre CR. Aleación de aluminio / Acero 89 / 52 mm <sup>2</sup>	UN	10		
60	CAD SUSP 500KV HILO GUARDIA AL-A° 140MM2 Conjunto de suspensión para cable de guardia tipo DOTTEREL y Torre autosoportada SA. Aleación de aluminio / Acero 89 / 52 mm <sup>2</sup>	UN	3		
70	CAD RET 500KV 2-LADOS HILO GUARD 140MM2 Conjunto de retención para cable de guardia tipo DOTTEREL y Torre CR. El mismo debe ser para ambos lados de la torre. Aleación de aluminio / Acero 89 / 52 mm <sup>2</sup>	UN	6		
80	CAD RET 500KV 2-LADOS HILO GUARD 140MM2 Conjunto de retención para cable de guardia tipo DOTTEREL y Torre Retención tipo R30/R60/T45. Debe ser a ambos lados de la misma. Aleación de aluminio / Acero 89 / 52 mm <sup>2</sup>	UN	10		
90	MANGUITO EMPALME AL-AC 120/20 Manguito de empalme para cable Aleación aluminio / acero Tipo DOTTEREL. 89 / 52 mm <sup>2</sup>	UN	4		
<b>Precio Total Oferta sin IVA:</b> .....					
<b>IVA (.....%):</b> .....					
<b>Total IVA Incluido:</b> .....					
<i>Nota aclaratoria N° 1: Todos los elementos cotizados deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica</i>					
<i>Nota aclaratoria N° 2: El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener. Los costos asociados en los ensayos propiamente dicho y el material destruido en los ensayos, serán incluidos en los precios cotizados</i>					
Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :					
a) Manuales y/ó folletos del equipo					
b) Protocolos de ensayos de Rutina					
c) Ensayos de tipo ( Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas )					
d) PDTG					
e) Planos definitivo, conforme a fabricación					