



CONCURSO: RMR-1313

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.Unit. FOB	P.Total FOB	P.Unit. C+F	P.Total C+F	P. Unit DDU	P.Total DDU
10	ESPACIADOR AMORTIGUADOR 500KV 4XPEACE RIVER S450 Sistema amortiguante / espaciador para haz de 4 sub-conductores Peace river modificado. Separación 450 mm, con varillas preformadas para sujeción de conductor. Deberá adaptarse al conductor cruce de río (Ø y sección similar a Peace river).	UN.	14142						
20	AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE P/CABLE GUARDIA Sistema amortiguante para cable guardia acero 70 mm ² s/IRAM 722 - 10,5 mm. El sistema amortiguante será del tipo Stockbridge.	UN.	1173						
30	AMORT STOCKBRIDGE CABLE AL-A° 120/20MM2 Amortiguad or de vibraciones tipo Stockbridge para conductor DOTTEREL. Aleación de aluminio / Acero 89 / 52 mm ² Øext 15.4 mm	UN.	34						

Precio Total Oferta FOB:

Precio Total Oferta C+F:

Precio Total Oferta DDU:

Nota aclaratoria N°1: Todos los elementos cotizados deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica adjunta al concurso

Nota aclaratoria N°2 : El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener.

Los costos de los ensayos y los materiales a destruir estarán incluidos en los costos de la mencionada oferta.

Nota aclaratoria N°3 : Los costos del suministro deberán incluir en los precios cotizados el Estudio amortiguamiento para definir cantidad final y ubicación de los mismos según pliego

Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :

- a) Manuales y/ó folletos del equipo
- b) Protocolos de ensayos de Rutina
- c) Ensayos de tipo (Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas)
- d) PDTG
- e) Planos definitivo, conforme a fabricación